



Hochsitz Modell „Jabel - geschlossen“

Unser Hochsitz Modell „Jabel“, wurde nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften gefertigt und hat ein entsprechendes TÜV – Zertifikat erhalten. Das Zertifikat gilt bei Endmontage durch Mitarbeiter der ANJ – Forstservice GmbH.

Stabile **winddichte** Hochsitzkonstruktion aus Lärche / Douglasie 10 x 10 cm inkl. 1 Handlauf

Verstrebungen aus Lärche / Douglasie 8 x 4 cm

Kanzelmaße innen: ca.1,30 m x 1,30 m

Seitenwände aus Fichte oder Kiefer

Fußbodenhöhe ca. 3 m (gegen Aufpreis ca. 4 m)

Bedachung wahlweise mit grünem Trapezblech oder Teichfolie

Inkl. 4 Eichenpfähle als Erd-Anker

Inkl. Tür und Plexiglas-Scheiben

Grundpreis:		1.490,- €
Extras:	Mehrpreis für Fußbodenhöhe ca. 4 m	75,- €
	Rückenlehne zum Stecken	50,- €
	Farbanstrich	90,- €
	Lieferung bis 100 km	1,20 €/km
	Aufbau am LKW-befahrbaren Weg	ab 250,- €
	Mehraufwand für sonstige Arbeiten	40,-/ Std/ Mitarbeiter



Preise verstehen sich inklusive 19 % MwSt.

2 % Rabatt → ab 5 Hochsitzen
3 % Rabatt → ab 10 Hochsitzen

